Договор № 6110-БОС

г. Новочебоксарск «30» 12 2015 год

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии) – (свидетельство № СРО-С-0155-04-2124014112 от 23 июля 2013 г. выдано СРО «Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Анисимов Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Аридаль» в лице директора Альхимович Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** (свидетельство о допуске к определённому виду работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-057-2130005067-00594-7 от «04» июля 2012 г. выдано НП «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)»), с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2. настоящего договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта "Гараж-мастерская", инв. №30000332 (отделочные работы в помещениях №1,2).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденной сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет 287 425,86 (двести восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 86 копеек, в том числе НДС 43 844 руб. 62 коп.

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении стоимости работ, стоимость работ уменьшается, оплата производится пропорционально части выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится в течение 30 дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости работ (форма № КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или ценными бумагами.

Окончательный расчет производится после сдачи работ приемочной комиссии и подписании акта приемки законченного этапа работ (формы № КС-11).

2.3. По согласованию Сторон Заказчик может произвести частичную предоплату работ.

2.4. Подрядчик обязуется при выполнении работ предоставлять Заказчику-застройщику оригиналы счетов-фактур (согласно статье 168 НК РФ) на выполненные работы и полученный аванс. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы в случае, если счет-фактура, выставлен Подрядчиком с нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, а также не будет являться основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету. При этом Подрядчик обязан исправить оказавшийся дефектным счет-фактуру. Санкции за неоплату работ в этом случае не начисляются.

2.5. Счет-фактура может быть выставлен в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии с Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным

каналам связи с применением электронной цифровой подписи (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 50н).

2.6. В случае выявившейся, в ходе выполнения работ, необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику. Оплата работ в этом случае осуществляется в соответствии с дополнительной сметой, утвержденной Заказчиком. Работы, выполненные сверх согласованной дополнительной сметы, Заказчиком не оплачиваются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен выполнить в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

3.2. Работа считается выполненной со дня подписания акта приема по форме № КС-11 приемочной комиссией.

3.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения по срокам (дополнительные работы и др.), то об этом должно быть подготовлено дополнительное письменное соглашение.

4. Обеспечение материалами, оборудованием и энергоресурсами

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ материалами, изделиями, конструкциями и инженерным (технологическим) оборудованием, согласно смете (Приложение №2).

4.2. Цены на материалы устанавливаются не выше средних сметных текущих цен на строительные материалы по Сборнику средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики (далее «Сборник»). Цены, не приведенные в Сборнике, согласовываются с Заказчиком отдельно по форме № 10, при этом цена договора может быть пересмотрена по соглашению сторон.

4.3. Подрядчик выполняет работы на своем оборудовании и своим инструментом, которые доставляются для выполнения работ по настоящему договору транспортом Подрядчика.

4.4. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.5. Если, по мнению Заказчика, оборудование не соответствует требованиям, установленным в договоре, или согласованным между Заказчиком и Подрядчиком, а также в случае, если оборудование выходит из строя больше, чем на одну неделю, Заказчик может отозвать такое оборудование с объекта и заменить его альтернативным, которое соответствует оговоренным выше требованиям. Подрядчик несет все дополнительные расходы, связанные с такой заменой.

4.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.7. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения к энергетическим сетям предприятия в течение 3-х дней с момента заключения договора и выполнения технических условий, выданных Заказчиком Если в течение указанного срока технические условия, выданные Заказчиком, не будут выполнены, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

4.8. Возмещение затрат за потребляемую энергию производится Подрядчиком в соответствии с фактическими показаниями приборов учета путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика. В случае невозмещения затрат за потребляемую энергию в установленный настоящим пунктом срок Заказчик имеет право не принимать результат работ Подрядчика, санкции за неоплату работ в данном случае не начисляются.

Расценки на потребляемую Подрядчиком энергию определяются исходя из цен, выставляемых Заказчику энергоснабжающими организациями: ОАО «ЧЭСК», МУП «КС г. Новочебоксарска» и т.д.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, техническими условиями и требованиями, строительными нормами и правилами и другими руководящими и регламентирующими производство ремонтных и строительно-монтажных работ документами, принятыми Госстроем России и другими российскими министерствами и ведомствами в области строительства, капитального ремонта и реконструкции;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническими условиями и требованиями, проектной документацией, нормами, принятыми Госстроем России и СНиП;

- своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока с момента подписания акта приемки законченного этапа работ (формы № КС-11);

- обеспечить своих работников, выполняющих работы на территории Заказчика (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии), передвижными бытовыми помещениями для отдыха и переодевания;

- транспортную доставку своих работников до места выполнения работ за свой счет.

5.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и охране окружающей среды в соответствии с требованиями законодательных документов, инструкции ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии ТБ-24 «О порядке безопасного проведения ремонтных и строительно-монтажных работ на территории ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии сторонними организациями», стандартом предприятия № 11 «Порядок обращения с отходами производства и потребления» (СТП-11). Ответственный за безопасное производство работ (мастер, прораб, главный инженер), до начала производства работ оформляет совместно с Заказчиком акт-допуск на производство работ на территории ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, до начала выполнения огневых работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.

5.4. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Вывезти в 7-дневный срок, со дня подписания Акта выполненных работ, за пределы ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, передвижные бытовые помещения и другое имущество, а отходы на городскую свалку г. Чебоксары или передать предприятию, имеющему лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов по заключенному договору. Затраты по вывозу и размещению отходов несет Подрядчик.

5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности проведения работ.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в случае привлечения их для производства работ.

5.9. Подрядчик ведет всю необходимую исполнительную документацию, журналы производства всех видов работ, общий журнал работ формы № КС-6, в котором отражается весь ход производств работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в установленный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.10. Подрядчик гарантирует:

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами.

5.11. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта 5 (пять) лета с момента приемки объекта в эксплуатацию. При выявлении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.12. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые явились следствием некачественного выполнения работ по вине Подрядчика, то устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов, причина их возникновения и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.14. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию лицензии на выполнение работ, указанных в п.1.2. настоящего договора, либо свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Обязанности Заказчика

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (далее – Акты).

Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца передает Заказчику результаты работ по Актам формы № КС-2 и № КС-3 вместе с исполнительно-технической документацией (акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки, исполнительные схемы, журналы работ и т.д.). Без исполнительно-технической документации и после 25 числа отчетного месяца Акты Заказчиком не принимаются.

7.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Актов передает Подрядчику подписанные Акты, либо мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8. Ответственность Сторон за неисполнение обязательств

8.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

8.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

8.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность либо порчу предоставленных Заказчиком оборудования, изделий, конструкций, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

8.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего

договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

8.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

8.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения обязательства убытков.

Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы, в установленный Заказчиком срок, не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик.

8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.8. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков начала и завершения работ по договору уплачивается пеня в размере 0,3 % от договорной цены за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение рабочей площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества, отходов – пеня в размере 0,3 % от договорной цены за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,3 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;

- за просрочку выставления счетов-фактур в срок, установленный действующим законодательством, пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены договора.

8.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

10.2.1. По письменному соглашению Сторон;

10.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

10.3. Все изменения, дополнения и приложения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего договора.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.

11. Перечень приложений к договору

11.1. Приложения:
№ 1. Дефектный акт.
№ 2. Смета.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»
ГУП Чувашской Республики
«БОС» Минстроя Чувашии
429950, Чувашская Республика
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д.1
ИНН/КПП 2124014112/212401001
Р/с 407 028 104 750 400 201 82
в Отделении №8613 Сбербанка России
г.Чебоксары
К/с 301 018 103 000 000 006 09
БИК 049 706 609
Тел.: (8352) 74-34-20, 74-06-05
Email: bos@cbx.ru

Директор
ГУП Чувашской Республики
«БОС» Минстроя Чувашии

_____ С.П. Анисимов

«Подрядчик»
Общество с ограниченной
ответственностью «Аридаль»
428020, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Гладкова, д. 11
ИНН/КПП 2130005067/213001001
р/с 40702810800000011398
в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО г.
Чебоксары
к/с 30101810200000000725
БИК 049706725
Тел. (8352) 57-33-73
e-mail: vash-remont@inbox.ru

Директор
ООО «Аридаль»

_____ Ю.А. Альхимович

---

*Сметная документация должна быть разработана участником закупки в базисных ценах 2001 года (в редакции 2009 года) с использованием территориальных единичных расценок Чувашской Республики (1 район) и пересчетом в текущие цены методом поэлементных (построчных) дифференцированных расчетных индексов.

Приложение № 1 к договору № СНО-БС 30.12.2015

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт объекта "Гараж- мастерская ", инв. №30000332 (отделочные работы в помещениях № 1,2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ПОМЕЩЕНИЕ №1			
1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов ПРИМ.	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,99	
2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм до 50 мм	100 м2 поверхности	0,018	
3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,99	
4	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	0,123	
5	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0314	
6	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-3,297	
7	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	м2	3,297	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,559	
9	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" прим. грунтовка - реаниматор	т	0,007267	
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,559	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,592	
12	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 0,350 кг на 1 м2	кг	20,72	
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону H= 2,1 м	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,592	
14	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	59,2	
15	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,398	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	
17	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,08	
	ПОМЕЩЕНИЕ №2			
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08	
19	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,15	
20	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0,01	
21	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
22	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 150 мм	1 м3 подстилающего слоя	0,23	
23	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,0153	
24	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,0153	
25	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм	100 м2	0,0153	
26	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
27	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,06	
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,06	
29	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.	м	-5,532	
30	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	м	5,532	
31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	1 врезка	1	
32	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	3	
33	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,006	
34	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-6	

1	2	3	4	5
35	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	3	
36	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,06	
37	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,12	
38	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 0,350 кг на 1 м2	кг	4,2	
39	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону H= 2,1 м	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,12	
40	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	12	
41	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,0153	
42	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,0153	
43	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0147	
44	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-1,47	
45	ДВЕРЬ ПВХ 20000:1,18:2,24*1,03=	ШТ	1	
46	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,01	
47	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	шт.	1	
48	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью до 0,1 м2	1 ДЕТАЛЬ	2	
49	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	шт.	2	
50	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0,1	
51	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	0,1	
52	Установка смесителей	10 шт.	0,1	
53	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-1	
54	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШДР с цельнолитым корпусом	компл.	1	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГУП Чувашской Республики
"БОС" Минстроя Чувашии
_____ С.П. Анисимов
"____" _____ 2015г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО "Аридаль"
_____ Ю.А. Альхимович
"____" _____ 2015г.

Приложение № 2 к договору СНЧ-БОС 30.12.2015

Согласовано
Подрядчик: Директор ООО "Аридаль"

_____ / Ю. А. Альхимович /

Утверждаю
Заказчик: Директор ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии

_____ / С. П. Анисимов /

Смету в сумме **287,42586** тыс. руб.
"____" _____ 2015 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на **Капитальный ремонт объекта "Гараж-мастерская", инв. №30000332 (отделочные работы в помещениях №1,2)**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	40,58	287,43	тыс.руб
Строительные работы	32,25	223,81	тыс.руб
Монтажные работы	0,66	2,31	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы	7,79	17,46	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	478,34	478,34	чел.-ч
Средства на оплату труда	4,22	70,92	тыс.руб

Составлен(а) в ценах Декабрь 2015 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Помещение №1									
1	62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	*100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	0,99	51,98						
		Зарплата			44,43		43,99	62-39-1	16,79	738,52	
		Материальные ресурсы			7,55		7,47		2,37	17,71	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**51,46**			**756,23**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80	0	35,19	*0.85	68,00	502,19	
		Сметная прибыль	%		50	0	21,99	*0.8	40,00	295,41	
							108,64			**1553,83**	**5,92**
2	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм до 50 мм	*100 м2 поверхности*	0,018	773,55						
		Зарплата			329,21	*5	29,63	61-1-2	16,79	497,47	
		Эксплуатация машин			20,54	*5	1,85		8,02	14,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,74	*5	0,70		16,79	11,70	
		Материальные ресурсы			423,8	*5	38,14		7,67	292,55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**69,62**			**804,85**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		79	0	23,96	*0.85	67,00	341,14	
		Сметная прибыль	%		50	0	15,16	*0.8	40,00	203,67	
							108,74			**1349,66**	**3,81**
3	15-02-016-3 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,99	1769,98						
		Зарплата			754,53	1,15)*1,2	1030,84	15-02-016-:	16,79	17307,78	
		Эксплуатация машин			107,34	1,25)*1,2	159,40		10,86	1731,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			53,78	1,25)*1,2	79,86		16,79	1340,90	
		Материальные ресурсы			908,11		899,03		6,96	6257,24	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**2089,27**			**25296,10**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	1166,24	*0.85	89,00	16597,33	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	610,89	*0.8	37,00	6900,01	
							3866,40			**48793,44**	**117,27**
4	53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	*100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ*	0,123	496,62						
		Зарплата			474,04		58,31	53-21-15	16,79	978,97	
		Эксплуатация машин			0,92		0,11		6,47	0,73	
		Материальные ресурсы			21,66		2,66		6,96	18,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**61,08**			**998,24**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		86	0	50,14	*0.85	73,00	714,65	
		Сметная прибыль	%		70	0	40,81	*0.8	56,00	548,22	
							152,03			**2261,11**	**6,11**
5	15-02-024-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	0,0314	2919,31						
		Зарплата			580,23	1,15)*1,2	25,14	15-02-024-	16,79	422,14	
		Эксплуатация машин			78,13	1,25)*1,2	3,68		8,7	32,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,48	1,25)*1,2	1,01		16,79	16,99	
		Материальные ресурсы			2260,95		70,99		4,85	344,32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**99,82**			**798,48**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	27,46	*0.85	89,00	390,83	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	14,38	*0.8	37,00	162,48	
							141,65			**1351,79**	**3,08**
6	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-3,297	15,23						
		Материальные ресурсы			15,23		-50,21	101-2509	4,8	-241,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-50,21**			**-241,02**	
							-50,21			**-241,02**	**0,00**
7	101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	*м2*	3,297	27,69						
		Материальные ресурсы			27,69		91,29	101-2514	5,27	481,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**91,29**			**481,12**	
							91,29			**481,12**	**0,00**
8	15-04-006-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 покрытия*	0,559	74,24						
		Зарплата			72,82	1,15)*1,2	56,17	15-04-006-	16,79	943,17	
		Эксплуатация машин			1,24	1,25)*1,2	1,04		6,87	7,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	1,25)*1,2	0,10		16,79	1,69	
		Материальные ресурсы			0,18		0,10		12,89	1,30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**57,31**			**951,61**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	59,09	*0.85	89,00	840,93	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	30,95	*0.8	37,00	349,60	
	101-9732	Грунтовка	*т*	0,007267	0		0,00		1	0,00	
							147,35			**2142,14**	**6,25**
9	101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	*т*	0,007267	11394,21						
		Материальные ресурсы			11394,21		82,80	101-6513	3,59	297,26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**82,80**			**297,26**	
							82,80			**297,26**	**0,00**
10	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,559	1892,05						
		Зарплата			274,54		153,47	62-17-1	16,79	2576,73	
		Эксплуатация машин			8,71		4,87		7,05	34,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,21		0,68		16,79	11,36	
		Материальные ресурсы			1608,8		899,32		3,04	2733,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**1057,66**			**5344,99**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80	0	123,32	*0.85	68,00	1759,90	
		Сметная прибыль	%		50	0	77,07	*0.8	40,00	1035,24	
							1258,05			**8140,13**	**19,02**
11	15-04-006-3 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 покрытия*	0,592	60,3						
		Зарплата			58,88	1,15)*1,2	48,10	15-04-006-	16,79	807,64	
		Эксплуатация машин			1,24	1,25)*1,2	1,10		6,87	7,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	1,25)*1,2	0,11		16,79	1,79	
		Материальные ресурсы			0,18		0,11		12,89	1,37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**49,31**			**816,57**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	50,62	*0.85	89,00	720,39	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	26,51	*0.8	37,00	299,49	
	101-9732	Грунтовка	*т*	0,007696	0		0,00		1	0,00	
							126,44			**1836,45**	**5,35**
12	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	20,72	15,32						
		Материальные ресурсы			15,32		317,43	101-2416	5,28	1676,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**317,43**			**1676,03**	
							317,43			**1676,03**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15-01-019-5 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*	0,592	10508,87						
		Зарплата			1369,97	1,15)*1,2	1119,21	15-01-019-[illegible]	16,79	18791,55	
		Эксплуатация машин			30,36	1,25)*1,2	26,96		10,3	277,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,69	1,25)*1,2	13,93		16,79	233,93	
		Материальные ресурсы			9108,54		5392,26		3,04	16392,46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**6538,43**			**35461,69**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	1189,80	*0.85	89,00	16932,68	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	623,23	*0.8	37,00	7039,43	
							8351,46			**59433,80**	**130,44**
14	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	-59,2	68						
		Материальные ресурсы			68		-4025,60	101-0256	3,31	-13324,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-4025,60**			**-13324,74**	
							-4025,60			**-13324,74**	**0,00**
15	101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	*м2*	59,2	110,96						
		Материальные ресурсы			110,96		6568,83	101-0258	2,66	17473,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**6568,83**			**17473,09**	
							6568,83			**17473,09**	**0,00**
16	15-04-005-7 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,398	2016,2						
		Зарплата			618,06	1,15)*1,2	339,46	15-04-005-[illegible]	16,79	5699,59	
		Эксплуатация машин			19,31	1,25)*1,2	11,53		6,56	75,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,36	1,25)*1,2	0,22		16,79	3,61	
		Материальные ресурсы			1378,83		548,77		3,04	1668,27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**899,76**			**7443,48**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	356,66	*0.85	89,00	5075,85	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	186,82	*0.8	37,00	2110,18	
							1443,24			**14629,51**	**37,76**
17	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,18	1142,54						
		Зарплата			609,34		109,68	62-32-2	16,79	1841,55	
		Эксплуатация машин			0,92		0,17		6,47	1,07	
		Материальные ресурсы			532,28		95,81		2,95	282,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**205,66**			**2125,26**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80	0	87,75	*0.85	68,00	1252,25	
		Сметная прибыль	%		50	0	54,84	*0.8	40,00	736,62	
							348,25			**4114,13**	**14,51**
18	67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	*100 шт.*	0,08	32070,64						
		Зарплата			1468,07		117,45	67-8-2	16,79	1971,91	
		Эксплуатация машин			2,57		0,21		8,01	1,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,97		0,08		16,79	1,30	
		Материальные ресурсы			30600		2448,00		2,26	5532,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**2565,65**			**7506,04**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		85	0	99,89	*0.85	72,00	1420,71	
		Сметная прибыль	%		65	0	76,39	*0.8	52,00	1026,07	
							2741,94			**9952,82**	**13,06**
		ВСЕГО (ПЗ+НР+СП)					**21778,74**			**161920,55**	**362,59**
		Итого по разделу	**1. Помещение №1**								
		ОЗП								52 577,02	
		ЭММ, в т.ч. ЗПМ								2 183,71	
		Стоимость материалов								39 904,55	
		НР								46 548,85	
		СП								20 706,42	
		Итого	*=52577,02+2183,71+39904,55+46548,85+20706,42*							161 920,55	
		НДС 18%	*=161920,55*0,18*							29 145,70	
		ВСЕГО С НДС	*=161920,55+29145,7*							191 066,25	
		Раздел	**2. Помещение №2**								
1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	*100 м3 грунта*	0,08	1122,66						
		Зарплата			1122,66	*1,15	103,28	01-02-057-[illegible]	16,79	1734,15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**103,28**			**1734,15**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80	0	82,63	*0.85	68,00	1179,22	
		Сметная прибыль	%		45	*0.85	46,48	*0.8	31,00	537,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							232,39			**3450,96**	**14,17**
2	46-03-007-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	*1 м3*	0,15	948,72						
		Зарплата			231,37		34,71	46-03-007-2	16,79	582,71	
		Эксплуатация машин			717,35		107,60		6,9	742,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			102,87		15,43		16,79	259,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**142,31**			**1325,17**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		110	0	55,15	*0.85	94,00	791,28	
		Сметная прибыль	%		70	*0.85	35,10	*0.8	48,00	404,06	
							232,56			**2520,51**	**4,14**
3	46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	*100 шт.*	0,01	1450,8						
		Зарплата			457,31		4,57	46-03-009-2	16,79	76,78	
		Эксплуатация машин			993,49		9,93		6,9	68,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			142,47		1,42		16,79	23,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**14,51**			**145,33**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		110	0	6,60	*0.85	94,00	94,66	
		Сметная прибыль	%		70	*0.85	4,20	*0.8	48,00	48,34	
							25,30			**288,33**	**0,53**
4	46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0.1 м2	*1 м3 заделки*	0,1	1784,99						
		Зарплата			568,66		56,87	46-03-017-5	16,79	954,78	
		Эксплуатация машин			37,09		3,71		6,45	23,92	
		Материальные ресурсы			1179,24		117,92		5,38	634,43	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**178,50**			**1613,13**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		110	0	62,55	*0.85	94,00	897,49	
		Сметная прибыль	%		70	*0.85	39,81	*0.8	48,00	458,29	
							280,86			**2968,91**	**7,52**
5	11-01-002-9 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство подстилающих слоев бетонных Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*1 м3 подстилающего слоя*	0,23	643,28						
		Зарплата			28,69	1,15)*1,2	9,11	11-01-002-9	16,79	152,89	
		Эксплуатация машин			0,32	1,25)*1,2	0,11		3,56	0,39	
		Материальные ресурсы			614,27		141,28		5,26	743,14	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**150,50**			**896,42**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	11,20	*0.85	105,00	160,53	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	6,83	*0.8	51,00	77,97	
							168,53			**1134,92**	**1,16**
6	11-01-004-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м2 изолируемой поверхности*	0,0153	2847,66						
		Зарплата			486,74	1,15)*1,2	10,28	11-01-004-1	16,79	172,55	
		Эксплуатация машин			351,77	1,25)*1,2	8,07		4,22	34,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,72	1,25)*1,2	0,11		16,79	1,82	
		Материальные ресурсы			2009,15		30,74		7,08	217,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**49,09**			**424,26**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	12,77	*0.85	105,00	183,09	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	7,79	*0.8	51,00	88,93	
							69,65			**696,28**	**0,98**
7	11-01-004-2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м2 изолируемой поверхности*	0,0153	1821,76						
		Зарплата			293,64	1,15)*1,2	6,20	11-01-004-2	16,79	104,10	
		Эксплуатация машин			173,26	1,25)*1,2	3,98		4,28	17,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,78	1,25)*1,2	0,06		16,79	1,07	
		Материальные ресурсы			1354,86		20,73		6,07	125,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**30,91**			**246,95**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	7,70	*0.85	105,00	110,43	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	4,70	*0.8	51,00	53,64	
							43,31			**411,02**	**0,59**
8	11-01-011-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 стяжки*	0,0153	1311,85						
		Зарплата			293,56	1,15)*1,2	6,20	11-01-011-1	16,79	104,07	
		Эксплуатация машин			46,74	1,25)*1,2	1,07		7,45	7,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,37	1,25)*1,2	0,35		16,79	5,92	
		Материальные ресурсы			971,55		14,86		7,46	110,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**22,14**			**222,95**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	8,06	*0.85	105,00	115,49	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	4,91	*0.8	51,00	56,09	
							35,10			**394,53**	**0,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-01-011-2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 стяжки*	0,0153	252,72		0,47	11-01-011-;	16,79	7,91	
		Зарплата			3,72	1,15)*1,2*6	1,14		7,2	8,20	
		Эксплуатация машин			8,27	1,25)*1,2*6	0,35		16,79	5,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,54	1,25)*1,2*6	22,10		7,49	165,52	
		Материальные ресурсы			240,73	*6	**23,71**			**181,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					1,01	*0.85	105,00	14,47	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	0,62	*0.8	51,00	7,03	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	**25,34**			**203,13**	**0,06**
10	16-07-004-2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*1 врезка*	1	208,98		98,33	16-07-004-;	16,79	1650,88	
		Зарплата			71,25	1,15)*1,2	1,38		6,47	8,93	
		Эксплуатация машин			0,92	1,25)*1,2	136,81		3,07	420,01	
		Материальные ресурсы			136,81		**236,52**			**2079,82**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					125,86	*0.85	109,00	1799,46	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	81,61	*0.8	56,00	924,49	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	**443,99**			**4803,77**	**12,34**
11	16-04-001-2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м трубопроводов*	0,06	7850,13		47,28	16-04-001-;	16,79	793,85	
		Зарплата			571,03	1,15)*1,2	0,67		6,16	4,11	
		Эксплуатация машин			7,42	1,25)*1,2	0,05		16,79	0,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,61	1,25)*1,2	436,30		2,95	1287,09	
		Материальные ресурсы			7271,68		**484,25**			**2085,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					60,59	*0.85	109,00	866,30	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	39,29	*0.8	56,00	445,07	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	**584,13**			**3396,42**	**5,10**
12	16-04-003-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м трубопровода*	0,06	4068,27		25,45	16-04-003-	16,79	427,31	
		Зарплата			307,37	1,15)*1,2	4,12		6,18	25,49	
		Эксплуатация машин			45,82	1,25)*1,2	0,04		16,79	0,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,48	1,25)*1,2	222,90		4,47	996,38	
		Материальные ресурсы			3715,08		**252,48**			**1449,18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					32,63	*0.85	109,00	466,56	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	21,16	*0.8	56,00	239,70	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	**306,26**			**2155,44**	**2,83**
13	103-1089	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.	*м*	-5,532	39,5						
		Материальные ресурсы			39,5		-218,51	103-1089	4,5	-983,31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-218,51**			**-983,31**	
							-218,51			**-983,31**	**0,00**
14	103-1084	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	*м*	5,532	9,4						
		Материальные ресурсы			9,4		52,00	103-1084	4,51	234,52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**52,00**			**234,52**	
							52,00			**234,52**	**0,00**
15	507-3268	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Рослайп" SN 8, диаметр 282 мм	*шт.*	1	684,12						
		Материальные ресурсы			684,12		684,12	507-3268	3,08	2107,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**684,12**			**2107,09**	
							684,12			**2107,09**	**0,00**
16	507-0914	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	*10 шт.*	0,6	24						
		Материальные ресурсы			24		14,40	507-0914	3,94	56,74	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**14,40**			**56,74**	
							14,40			**56,74**	**0,00**
17	507-5041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2"	*шт.*	10	4,98						
		Материальные ресурсы			4,98		49,80	507-5041	4,22	210,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**49,80**			**210,16**	
							49,80			**210,16**	**0,00**
18	302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"	*шт.*	10	3,6						
		Материальные ресурсы			3,6		36,00	302-1462	3,69	132,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**36,00**			**132,84**	
							36,00			**132,84**	**0,00**
19	16-07-003-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*1 врезка*	1	72,3						
		Зарплата			41,34	1,15)*1,2	57,05	16-07-003-	16,79	957,86	
		Эксплуатация машин			4,86	1,25)*1,2	7,29		4,83	35,21	
		Материальные ресурсы			26,1		26,10		4,19	109,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**90,44**			**1102,43**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	73,02	*0.85	109,00	1044,07	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	47,35	*0.8	56,00	536,40	
							210,81			**2682,90**	**6,15**
20	16-05-001-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*1 ШТ.*	3	74,84						
		Зарплата			12,47	1,15)*1,2	51,63	16-05-001-	16,79	866,80	
		Эксплуатация машин			3,56	1,25)*1,2	16,02		5,12	82,02	
		Материальные ресурсы			58,81		176,43		3,9	688,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**244,08**			**1636,90**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	66,08	*0.85	109,00	944,81	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	42,85	*0.8	56,00	485,41	
	302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	*шт.*	3	0		0,00		1	0,00	
							353,01			**3067,12**	**6,09**
21	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	*1000 шт.*	-0,006	3450						
		Материальные ресурсы			3450		-20,70	509-0966	2,46	-50,92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-20,70**			**-50,92**	
							-20,70			**-50,92**	**0,00**
22	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	*шт.*	-6	16,8						
		Материальные ресурсы			16,8		-100,80	507-0980	4,31	-434,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-100,80**			**-434,45**	
							-100,80			**-434,45**	**0,00**
23	302-0002	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	*шт.*	3	38,81						
		Материальные ресурсы			38,81		116,43	302-0002	2,48	288,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**116,43**			**288,75**	
							116,43			**288,75**	**0,00**
24	16-07-005-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м трубопровода*	0,06	63,56						
		Зарплата			54,51	1,15)*1,2	4,51	16-07-005-	16,79	75,78	
		Эксплуатация машин			4,44	1,25)*1,2	0,40		6,43	2,57	
		Материальные ресурсы			4,61		0,28		2,72	0,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**5,19**			**79,10**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	5,78	*0.85	109,00	82,60	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	3,75	*0.8	56,00	42,44	
							14,72			**204,14**	**0,41**
25	15-04-006-3 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 м2 покрытия*	0,12	60,3						
		Зарплата			58,88	1,15)*1,2	9,75	15-04-006-	16,79	163,71	
		Эксплуатация машин			1,24	1,25)*1,2	0,22		6,87	1,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12	1,25)*1,2	0,02		16,79	0,36	
		Материальные ресурсы			0,18		0,02		12,89	0,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**9,99**			**165,52**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	10,26	*0.85	89,00	146,02	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	5,37	*0.8	37,00	60,71	
	101-9732	Грунтовка	*т*	0,00156	0		0,00		1	0,00	
							25,62			**372,25**	**1,08**
26	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	4,2	15,32						
		Материальные ресурсы			15,32		64,34	101-2416	5,28	339,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**64,34**			**339,74**	
							64,34			**339,74**	**0,00**
27	15-01-019-5 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*	0,12	10508,87						
		Зарплата			1369,97	1,15)*1,2	226,87	15-01-019-(	16,79	3809,10	
		Эксплуатация машин			30,36	1,25)*1,2	5,47		10,3	56,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,69	1,25)*1,2	2,82		16,79	47,42	
		Материальные ресурсы			9108,54		1093,03		3,04	3322,80	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**1325,36**			**7188,19**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	241,18	*0.85	89,00	3432,30	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	126,33	*0.8	37,00	1426,91	
							1692,87			**12047,40**	**26,44**
28	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	-12	68						
		Материальные ресурсы			68		-816,00	101-0256	3,31	-2700,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-816,00**			**-2700,96**	
							-816,00			**-2700,96**	**0,00**
29	101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	*м2*	12	110,96						
		Материальные ресурсы			110,96		1331,52	101-0258	2,66	3541,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**1331,52**			**3541,84**	
							1331,52			**3541,84**	**0,00**
30	11-01-027-6 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 м2 покрытия*	0,0153	8306,36						
		Зарплата			978,6	1,15)*1,2	20,66	11-01-027-(	16,79	346,92	
		Эксплуатация машин			148,57	1,25)*1,2	3,41		8,04	27,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			45,11	1,25)*1,2	1,04		16,79	17,38	
		Материальные ресурсы			7179,19		109,84		4,4	483,30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**133,91**			**857,63**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123	0	26,69	*0.85	105,00	382,52	
		Сметная прибыль	%		75	*0.85	16,27	*0.8	51,00	185,79	
							176,87			**1425,94**	**2,53**
31	15-01-047-16 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Устройство потолков реечных алюминиевых Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ*	0,0153	29790,85						
		Зарплата			952,48	1,15)*1,2	20,11	15-01-047-'	16,79	337,66	
		Эксплуатация машин			166,67	1,25)*1,2	3,83		4,13	15,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,03	1,25)*1,2	0,07		16,79	1,17	
		Материальные ресурсы			28671,7		438,68		3,04	1333,58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**462,61**			**1687,04**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	21,19	*0.85	89,00	301,56	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	11,10	*0.8	37,00	125,37	
							494,91			**2113,97**	**2,29**
32	10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	*100 М2 ПРОЕМОВ*	0,0147	171472,41						
		Зарплата			1664,28	*1,15*1,2	33,76	10-01-047-'	16,79	566,86	
		Эксплуатация машин			475,8	*1,25*1,2	10,49		5,91	62,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,71	*1,25*1,2	0,28		16,79	4,71	
		Материальные ресурсы			169332,33		2489,19		2,16	5376,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**2533,44**			**6005,50**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118	0	40,17	*0.85	100,00	571,57	
		Сметная прибыль	%		63	*0.85	21,45	*0.8	43,00	245,78	
							2595,06			**6822,85**	**4,08**
33	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	*м2*	-1,47	1552,09						
		Материальные ресурсы			1552,09		-2281,57	203-8084	2,13	-4859,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-2281,57**			**-4859,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-2281,57			**-4859,75**	**0,00**
34	Прайс	Дверь ПВХ	*шт.*	1	7793,58						
		Материальные ресурсы			7793,58		7793,58		2,24	17457,62	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**7793,58**			**17457,62**	
							7793,58			**17457,62**	**0,00**
35	м08-03-593-19 Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.1	Светильник в подвесных потолках Поправка: МДС 81-37.2004, прил.3, п.1 Наименование: Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*100 шт.*	0,01	1042,18						
		Зарплата			875,09	*1,2	10,50	м08-03-593	16,79	176,31	
		Эксплуатация машин			46,06	*1,2	0,55		5,61	3,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,42	*1,2	0,03		16,79	0,49	
		Материальные ресурсы			121,03		1,21		6,68	8,08	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**12,26**			**187,49**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		95	0	10,00	*0.85	81,00	143,21	
		Сметная прибыль	%		65	0	6,84	*0.8	52,00	91,94	
							29,10			**422,64**	**1,13**
36	15-03-004-8 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью до 0,1 м2 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*1 ДЕТАЛЬ*	2	5						
		Зарплата			3,51	1,15)*1,2	9,69	15-03-004-8	16,79	162,65	
		Эксплуатация машин			1,19	1,25)*1,2	3,57		6,74	24,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,21	1,25)*1,2	0,63		16,79	10,58	
		Материальные ресурсы			0,3		0,60		4,23	2,54	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**13,86**			**189,25**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105	0	10,83	*0.85	89,00	154,17	
		Сметная прибыль	%		55	*0.85	5,67	*0.8	37,00	64,10	
	415-9002	Детали лепные штучные	*шт.*	2	0		0,00		1	0,00	
							30,36			**407,52**	**1,21**
37	301-4491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	*шт.*	2	18,94						
		Материальные ресурсы			18,94		37,88	301-4491	3,74	141,67	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**37,88**			**141,67**	
							37,88			**141,67**	**0,00**
38	17-01-001-23 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Установка трапов диаметром 100 мм Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	*10 компл.*	0,1	1813,41						
		Зарплата			78,84	1,15)*1,2	10,88	17-01-001-2	16,79	182,67	
		Эксплуатация машин			20,64	1,25)*1,2	3,10		6,72	20,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,21	1,25)*1,2	0,18		16,79	3,05	
		Материальные ресурсы			1713,93		171,39		3,53	605,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**185,37**			**808,50**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	14,16	*0.85	109,00	202,43	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	9,18	*0.8	56,00	104,00	
							208,71			**1114,93**	**1,21**
39	17-01-008-1 Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных Поправка: МДС 81-38.2004, прил.3, п.1с Наименование: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	*10 компл.*	0,1	31710						
		Зарплата			767,89	1,15)*1,2	105,97	17-01-008-1	16,79	1779,22	
		Эксплуатация машин			112,62	1,25)*1,2	16,89		6,59	111,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,98	1,25)*1,2	1,80		16,79	30,17	
		Материальные ресурсы			30829,49		3082,95		2,19	6751,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**3205,81**			**8642,20**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	137,94	*0.85	109,00	1972,24	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	89,45	*0.8	56,00	1013,26	
							3433,20			**11627,70**	**12,06**
40	17-01-002-3	Установка смесителей	*10 шт.*	0,1	1510,16						
		Зарплата			62,93	*1,15	7,24	17-01-002-3	16,79	121,51	
		Эксплуатация машин			0,22	*1,25	0,03		3,27	0,09	
		Материальные ресурсы			1447,01		144,70		6,22	900,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**151,97**			**1021,64**	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128	0	9,26	*0.85	109,00	132,45	
		Сметная прибыль	%		83	*0.85	6,01	*0.8	56,00	68,05	
							167,24			**1222,14**	**0,81**
41	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	*шт.*	-1	143						
		Материальные ресурсы			143		-143,00	301-1527	6,27	-896,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ					**-143,00**			**-896,61**	
							-143,00			**-896,61**	**0,00**
42	301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	*компл.*	1	320						

	Материальные ресурсы	320	320,00	301-0619	3,5	1120,00	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ		**320,00**			**1120,00**	
			320,00			**1120,00**	**0,00**
	ВСЕГО (ПЗ+НР+СП)		**18799,40**			**81660,69**	**115,75**

Итого по разделу	**2. Помещение №2**	
ОЗП		16 309,03
ЭММ, в т.ч. ЗПМ		1 383,34
Стоимость материалов		39 988,03
НР		16 188,93
СП		7 791,36
Итого	*=16309,03+1383,34+39988,03+16188,93+7791,36*	81 660,69
НДС 18%	*=81660,69*0,18*	14 698,92
ВСЕГО С НДС	*=81660,69+14698,92*	96 359,61

Итого по объекту	**Капитальный ремонт объекта "Гараж-мастерская", инв. №30000332 (отделочные работы в помещениях №1,2)**	
ОЗП		68 886,05
ЭММ, в т.ч. ЗПМ		3 567,05
Стоимость материалов		79 892,58
НР		62 737,78
СП		28 497,78
Итого	*=68886,05+3567,05+79892,58+62737,78+28497,78*	243 581,24
НДС 18%	*=243581,24*0,18*	43 844,62
ВСЕГО С НДС	*=243581,24+43844,62*	**287 425,86**

Составил — инженер ПТО ООО "Аридаль" (Должность) — Чугунова (Подпись) — И. Н. Чугунова (Ф.И.О.)

Проверил — (Должность) — (Подпись) — (Ф.И.О.)